



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”



BRI-WK.271.2.4.2017

Sędziszów 2017-07-17

INFORMACJA

DLA WYKONAWCÓW

dot. przetargu na **„Budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Białowieża, Czekaj, Krzelów, Mstyczów, Podsadek, Przelaj Czepiecki”**

Przedsiębiorstwo - xxxxxxxxxxxxxxxx prosi o wyjaśnienie rozbieżności między obmiarami w dokumentacji technicznej (rysunki techn.) a przedmiarami oraz podaną informacją dla wykonawców:

ZADANIE 1:

długość sieci wg dokumentacji: łącznie fi 110 mm 6704,8 m; wg przedmiarów: fi 110 mm 6593,8 m (fi 160 mm- brak); wg informacji fi 110-160 dł. 6801,6 m przewierty wg dokumentacji: fi 110- 1235 m, fi 225-265,5 m, fi 110 dla przejść fi 40-108,6 m; wg przedmiarów fi 110-1124 m, fi 225-265 m, fi 110 dla przejść fi 40-108,6 m; wg informacji łącznie 1124 m

ZADANIE 2:

długość sieci wg dokumentacji: łącznie fi 110 mm 8554,7 m, fi 160-510 m; wg przedmiarów: fi 110 mm 8380,7 m, fi 160 mm-510 m; wg informacji fi 110 dł. 8223,7 m przewierty wg dokumentacji: fi 110-1017 m, fi 225-112,1 m, fi 315-62 m wg przedmiarów fi 110-843 m, fi 225-94,1 m, fi 315-17 m, wg informacji łącznie 863,5 m.

Prosimy również o informację, czy w pozycjach przedmiarów opisanych jako „Przewierty sterowane, grunt kategorii III-IV- rura przewiertowa wielowarstwowa PE100 RC SDR11 Fi 225x20,5 mm” należy ująć również koszt rury przewodowej fi 110 mm dla tych odcinków czy są one ujęte w pozycjach opisanych jako montaż rurociągów PE fi 110?

Zamawiający na podstawie art.38 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych /Dz.U.z 2015r.poz.2164 z późn.zm/ w odpowiedzi na zapytanie z dnia 14-07-2017 r. dotyczące postępowania przetargowego pn.:Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Białowieża, Czekaj, Krzelów,Mstyczów, Podsadek, Przelaj Czepiecki w skład którego wchodzi :

zadanie I „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Białowieża, Czekaj, Krzelów”

zadanie II „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mstyczów, Podsadek, Przelaj Czepiecki”

przedkłada następujące wyjaśnienia :

1) Zadanie I – łączna długość sieci Ø 110mm do wykonania $\Sigma L = 6593,8$ m

w tym:

- przewiertem sterowanym rurą przewodową Ø 110mm $\Sigma L = 1124$ m (wg projektu i przedmiaru)
- przewiertem sterowanym rurą osłonową Ø 225mm $\Sigma L = 265,5$ m (wg projektu i przedmiaru)
- realizowane wykopem otwartym $L = 5204,3$ m (wg projektu i przedmiaru)

oraz

- rurarz Ø 40÷63mm do wykonania $\Sigma L = 79,7 + 71,5 = 151,2$ m
- przewiertem sterowanym rurą osłonową Ø 110mm $\Sigma L = 108,6$ m (wg projektu i przedmiaru)
- realizowane wykopem otwartym $L = 151,2 - 108,6 = 42,6$ m (wg projektu i przedmiaru)

2) Zadanie II – łączna długość sieci Ø 110÷160mm do wykonania $\Sigma L = 8890,7$ m

w tym:

- przewiertem sterowanym rurą przewodową Ø 110mm $\Sigma L = 843$ m (wg projektu i przedmiaru)
- przewiertem sterowanym rurą osłonową Ø 225mm $\Sigma L = 101,6$ m (wg projektu i przedmiaru)
- przewiertem sterowanym rurą osłonową Ø 315mm $\Sigma L = 17,0$ m (wg projektu i przedmiaru)
- realizowane wykopem otwartym $L = 7929,1$ m (wg projektu i przedmiaru)

3) W pozycjach przewiert sterowany rurą osłonową PE Ø 225mm i Ø 315mm nie należy ujmować kosztu rury przewodowej Ø 110 i Ø 160mm, ujęte są w pozycjach montażu rury przewodowej np. KNNR 4/1009/4 (1).

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Janusz Kot
Naczelnik Wydziału
Planowania Przestrzeni i Inwestycji i Remontów
Infrastruktury Komunalnej