

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont Świetlicy Wiejskiej w Boleścicach

Numer [A]	Podstawa [B]	Opis [C]	Jednostka [D]	Ilość [E]	Cena jedn. [F]	Wartość [G=ExF]
1	Element	Pomieszczenie ogólne				
1.1	KNNR 5/1207/11	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla rur RKL28, RS37, w gipsie, tynku, gazobetonie 12.60=12,60	m	12,6	0,00 zł	0,00 zł
1.2	KNR 508/107/3	Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi·37·mm 1,5*2=3,00 2,4*4=9,60	m	12,6	0,00 zł	0,00 zł
1.3	KNNR 5/1208/2	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm 12.60=12,60	m	12,6	0,00 zł	0,00 zł
1.4	KNR 401/711/6	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa, do 5·m2 (w 1 miejscu) 1,2*2,1=2,52	m2	2,52	0,00 zł	0,00 zł
1.5	KNNRW 3/607/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby z lamperii (5,5+8,95+5,50)*1,3=25,94	m2	25,94	0,00 zł	0,00 zł

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont Świetlicy Wiejskiej w Boleścicach

Numer	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.6	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 19 $(5,5+8,95+5,5)*2,7=53,87$ $-1,75*1,4*2=-4,90$ $-2,0*0,9*2=-3,60$	m2	45,37	0,00 zł	0,00 zł
1.7	KNRW 202/830/4	Gładzie gipsowe, na ścianach tynkowanych, 2-warstwowa $45.37=45,37$	m2	45,37	0,00 zł	0,00 zł
1.8	KNR 909/405/10 (2)	Okładziny ściennie i obudowy w systemach Knauf z okładziną na szkieletie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, system W-629 (W630B) profil CW-75, pokrycie 2-krotne, masa Fugenfuller Leicht $8,95*2,7=24,17$	m2	24,17	0,00 zł	0,00 zł
1.9	KNKRB 3/702/4	Wymiana drzwi wewnętrznych, wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych wraz z ościeżnicą razem 2 szt : $0,9*2,1*3=5,67$	m2	5,67	0,00 zł	0,00 zł
1.10	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt $45.37+24.17=69,54$	m2	69,54	0,00 zł	0,00 zł
2	Element	Kuchnia				
2.1	KNNR 5/1207/11	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47-mm, bruzdy dla rur RKL28, RS37, w gipsie, tynku, gazobetonie $8.40=8,40$	m	8,4	0,00 zł	0,00 zł

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont Świetlicy Wiejskiej w Boleścicach

Numer	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.2	KNR 508/107/3	Rury winidurowe układane p/t w podłożu różnym od betonu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, rura Fi-37-mm 1,5*4=6,00 2,4=2,40	m	8,4	0,00 zł	0,00 zł
2.3	KNNR 5/1208/2	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50-mm 8.40=8,40	m	8,4	0,00 zł	0,00 zł
2.4	KNNRW 3/607/1 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby z lamperii (3,05+5,5+3,05)*1,3=15,08	m2	15,08	0,00 zł	0,00 zł
2.5	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 19 (3,05+5,5+3,05)*2,7=31,32 -1,75*1,4=-2,45	m2	28,87	0,00 zł	0,00 zł
2.6	KNRW 202/830/4	Gładzie gipsowe, na ścianach tynkowanych, 2-warstwowa 28.87=28,87	m2	28,87	0,00 zł	0,00 zł
2.7	KNR 909/405/10 (2)	Okładziny ściennie i obudowy w systemach Knauf z okładziną na szkieletie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, system W-629 (W630B) profil CW-75, pokrycie 2-krotne, masa Fugenfuller Leicht 3,05*2,7=8,24	m2	8,24	0,00 zł	0,00 zł
2.8	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	37,11	0,00 zł	0,00 zł

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont Świetlicy Wiejskiej w Boleścicach

Numer	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.9	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600-mm 3,05*5,5=16,78	m2	16,78	0,00 zł	0,00 zł
2.10	Kalkulacja indywidualna	Dostawa Paneli Led 40W oprawa sufitowa plafon kaseton 595x595mm ramka k. biały barwa światła biała ciepła 2800K-3200K strumień świetlny min. 3000 lm	kpl	10	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM NETTO						0,00 zł
VAT 23%						0,00 zł
RAZEM BRUTTO						0,00 zł

.....
Podpis oferenta