

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓKOWE I WYBURZENIOWE			
1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,40*2,78*4,70 0,40*0,40*2,05<Poszerzenie otworu> -2*0,40*0,57*1,44<Ok> -0,40*1,30*2,05<Dz>	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 5,2264 0,3280 -0,6566 -1,0660	
				RAZEM	3,8318
2	KNR AT-06 d.1 0102-02	Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku II poz.1*1,80	t t	 6,8972	
				RAZEM	6,8972
3	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km analiza indywidualna poz.1	m ³ m ³	 3,8318	
				RAZEM	3,8318
4	d.1	Opłata za składowanie gruzu poz.3	m ³ m ³	 3,8318	
				RAZEM	3,8318
5	KNR-W 4-01 d.1 01 0545-03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku [Rynna PCV] poz.55	m m	 3,8000	
				RAZEM	3,8000
6	KNR-W 4-01 d.1 01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku [Rura spustowa PCV] 2,80	m m	 2,8000	
				RAZEM	2,8000
7	KNR-W 4-01 d.1 01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stałowych 4	szt. szt.	 4,0000	
				RAZEM	4,0000
2		ŚCIANY			
8	KNR 9-10 d.2 0156-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 24 cm z bloków SILIKAT N 24 lub NP 24 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych 2,80*5,70+0,57*1,44	m ² m ²	 16,7808	
				RAZEM	16,7808
9	KNR-W 2-02 d.2 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.8	m ² m ²	 16,7808	
				RAZEM	16,7808
3		NADPROŻA			
10	KNNR 3 d.3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej [N1.1] 0,24*0,25*poz.14A	m ³ m ³	 0,0540	
				RAZEM	0,0540
11	KNNR 2 d.3 0101-05	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców [N1.1] 0,24*poz.14A 2*0,25*poz.14A	m ² m ² m ²	 0,2160 0,4500	
				RAZEM	0,6660
12	KNR-W 2-02 d.3 02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm [N1.1 - pręt fi. 12mm] 4*poz.14A*0,888/1000	t t	 0,0032	
				RAZEM	0,0032
13	KNR-W 2-02 d.3 02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm [N1.1 - pręt fi. 6mm] poz.14A/0,15*1,02*0,222/1000	t t	 0,0014	

Projekt przebudowy wiatrolapu przy szkole podstawowej w Tarnawie, gm. Sędziszów
PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNNR 2 d.3 0107-06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym [N1.1] 0,90 A (obliczenia pomocnicze) 0,24*0,25*poz.14A	m ³	RAZEM 0,9000 =====	0,0014
			m ³	0,9000 0,0540	
15	KNNR 3 d.3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej [N1.2] 0,24*0,25*poz.19A	m ³	RAZEM	0,0540
			m ³	0,0900	
16	KNNR 2 d.3 0101-05	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców [N1.2] 0,24*poz.19A 2*0,25*poz.19A	m ²	RAZEM	0,0900
			m ²	0,3600	
			m ²	0,7500	
17	KNR-W 2- d.3 02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm [N1.2 - pręt fi. 12mm] 4*poz.19A*0,888/1000	t	RAZEM	1,1100
			t	0,0053	
18	KNR-W 2- d.3 02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm [N1.2 - pręt fi. 6mm] poz.19A/0,15*1,02*0,222/1000	t	RAZEM	0,0053
			t	0,0023	
19	KNNR 2 d.3 0107-06	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym [N1.2] 1,50 A (obliczenia pomocnicze) 0,24*0,25*poz.19A	m ³	RAZEM	0,0023
			m ³	1,5000 =====	
			m ³	1,5000 0,0900	
20	KNR-W 2- d.3 02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach [Strop] 6,00	m ²	RAZEM	0,0900
			m ²	6,0000	
4		PLYTA ŻELBETOWA		RAZEM	6,0000
21	KNR-W 4- d.4 01 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego 2*1,50 A (obliczenia pomocnicze) 0,16*0,50*1,75	m ³	3,0000 =====	
			m ³	3,0000 0,1400	
22	ZKNR C-2 d.4 0703-06 analiza indywidualna	Montaż kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o śr. 12 mm i gł. 100 mm w betonie [Wiercenie na głębokość 300mm] 30	szt.	RAZEM	0,1400
			szt.	30,0000	
23	KNR-W 2- d.4 02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm 10*1,75*0,617/1000*110% 5*1,75*0,617/1000*110%	t	RAZEM	30,0000
			t	0,0119	
			t	0,0059	
24	KNR-W 2- d.4 02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 0,50*1,75	m ²	RAZEM	0,0178
			m ²	0,8750	
25	KNR-W 2- d.4 02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 poz.24	m ²	RAZEM	0,8750
			m ²	0,8750	

Wiatrolap.KST

Projekt przebudowy wiatrolapu przy szkole podstawowej w Tarnawie, gm. Sędziszów
PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,8750
26	KNR-W 2- d.4 02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa [3cm] poz.24	m ² m ²	 0,8750	
				RAZEM	0,8750
27	KNR-W 2- d.4 02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach poz.24	m ² m ²	 0,8750	
				RAZEM	0,8750
5		ROBOTY MALARSKIE			
28	KNR AT-22 d.5 0101-01 analiza indywidualna	Oczyszczenie i zmycie podłoża [Ściany] poz.8	m ² m ²	 16,7808	
				RAZEM	16,7808
29	KNR AT-22 d.5 0101-02 analiza indywidualna	Jednokrotne gruntowanie podłoża [Ściany] poz.28	m ² m ²	 16,7808	
				RAZEM	16,7808
30	KNR-W 2- d.5 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania [Ściany] poz.28	m ² m ²	 16,7808	
				RAZEM	16,7808
31	KNR AT-23 d.5 0101-01 analiza indywidualna	Oczyszczenie i zmycie podłoża [Sufity] 6,00	m ² m ²	 6,0000	
				RAZEM	6,0000
32	KNR AT-23 d.5 0101-02 analiza indywidualna	Jednokrotne gruntowanie podłoża [Sufity] poz.31	m ² m ²	 6,0000	
				RAZEM	6,0000
33	KNR-W 2- d.5 02 1510-01 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania [Sufity] poz.32	m ² m ²	 6,0000	
				RAZEM	6,0000
6		OKŁADZINY SCHODÓW			
34	KNR-W 4- d.6 01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej poz.35	m ² m ²	 29,5000	
				RAZEM	29,5000
35	KNR-2-02 d.6 1109-02	Okładziny schodów - prefabrykowane elementy lastrykowe 2*0,85*2,00+0,80*2,00 2*0,35*2,00+1,00*2,00 3,85*2,00	m ² m ² m ² m ²	 10,0000 11,8000 7,7000	
				RAZEM	29,5000
7		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
36	KNR 0-19 d.7 1022-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. ponad 1.0 m ² 0,865*1,435 okno z demontażem 0,6x1,45	m ² m ²	 0,87 1,2413	
				RAZEM	1,2413
37	KNR-W 2- d.7 02 0135-02 analiza indywidualna Parter nośne	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m [Zewnętrzny] 1	szt. szt.	 1,0000	

Projekt przebudowy wiatrolapu przy szkole podstawowej w Tarnawie, gm. Sędziszów
PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR-W 2-02 0135-02 analiza indywidualna	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m [Wewnętrzny]	szt.	RAZEM	1,0000
		1	szt.	1,0000	
39	KNR 0-19 d.7 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²	RAZEM	1,0000
		2*1,40*2,05 Drzwi z demontażem 1,30 x 2,05	m ²	5,54	
		Drzwi aluminiowe 1,40 x 2,05	m ²	5,7400	
8		ELEWACJA		RAZEM	5,7400
40	ZKNR C-2 d.8 0114-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m ²		
		poz.42+poz.43	m ²	19,1308	
				RAZEM	19,1308
41	ZKNR C-2 d.8 0114-02	Gruntowanie podłoża - każda następna warstwa	m ²		
		poz.40	m ²	19,1308	
				RAZEM	19,1308
42	ZKNR C-2 d.8 0111-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych akrylowych na gotowym podłożu. Tynk akrylowy GT-63, GT-63 ziarna (ziarno 3 mm) i GT-64, GT-64 ziarna (ziarno 2 mm) faktura "kornik", ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 2 mm	m ²		
		poz.48	m ²	16,7808	
				RAZEM	16,7808
43	ZKNR C-2 d.8 0111-07	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych akrylowych na gotowym podłożu. Tynk akrylowy GT-63, GT-63 ziarna (ziarno 3 mm) i GT-64, GT-64 ziarna (ziarno 2 mm) faktura "kornik", bścieża o szer. do 80 cm; ziarno 2 mm	m ²		
		poz.49	m ²	2,3500	
				RAZEM	2,3500
44	ZKNR C-2 d.8 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
		2*0,57*1,44+1,40*2,05	m ²	4,5116	
				RAZEM	4,5116
45	ZKNR C-2 d.8 0101-02	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.47	m ²	16,7808	
				RAZEM	16,7808
46	ZKNR C-2 d.8 0101-08	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie	m ²		
		poz.45	m ²	16,7808	
				RAZEM	16,7808
47	ZKNR C-2 d.8 0102-06	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 15 cm na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej	m ²		
		poz.8	m ²	16,7808	
				RAZEM	16,7808
48	ZKNR C-2 d.8 0105-07	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach	m ²		
		poz.47	m ²	16,7808	
				RAZEM	16,7808
49	ZKNR C-2 d.8 0105-09	Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		0,25*poz.50	m ²	2,3500	
				RAZEM	2,3500
50	ZKNR C-2 d.8 0107-05	Ochrona narożników wypukłych prostych [Profil okienny]	m		
		0,90+2*1,50<Ok>	m	3,9000	
		1,40+2*2,05<Dz>	m	5,5000	
				RAZEM	9,4000
51	ZKNR C-2 d.8 0107-05	Ochrona narożników wypukłych prostych [Profil podparapetowy]	m		
		0,90	m	0,9000	
				RAZEM	0,9000
52	ZKNR C-2 d.8 0107-05	Ochrona narożników wypukłych prostych [Profil narożny]	m		
		2*2,80	m	5,6000	
				RAZEM	5,6000

Wiatrolap.KST

8/17

Projekt przebudowy wiatrolapu przy szkole podstawowej w Tarnawie, gm. Sędziszów
PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	ZKNR C-2 d.8 0107-02	Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły	m		
		5,70	m	5,7000	
9		BALUSTRADY		RAZEM	5,7000
54	KNR-W 2- d.9 02 1207-04	Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w całość	m		
		stopniu o masie do 16 kg	m	18,8000	
10		ORYNNOWANIE		RAZEM	18,8000
55	KNR-W 2- d.10 02 0524-01 analiza indywidualna	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm	m		
		3,80	m	3,8000	
56	KNR-W 2- d.10 02 0524-03 analiza indywidualna	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt		
		1	szt	1,0000	
57	KNR-W 2- d.10 02 0531-04 analiza indywidualna	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
		2,80	m	2,8000	
11		UTWARDZENIE POWIERZCHNI		RAZEM	2,8000
58	KNR 2-31 d.11 0815-02	Rezebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		280	m ²	280,0000	
59	KNR 2-31 d.11 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		280	m ²	280,0000	
12		PLATFORMA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		RAZEM	280,0000
60	d.12	Dostawa i montaż platformy pionowej Kali-B LIFT PROJEKT lub innej równoważnej (bez szybu)	kpl		
			kpl	1,0000	
61	d.12	Wykonaniem fundamentu zgodnie z wytycznymi producenta platformy	kpl		
		1	kpl	1,0000	
				RAZEM	1,0000

Poz 2 medium nr. 7, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44,
54, 58, 59, 60, 61 nie podlegają
wycenie nie będą realizowane
w ramach tego zadania